

Proponente: Prefeitura Municipal Santa Fé do Sul
Objeto: Obras para Implantação do Distrito Industrial - V
Local: Rua dos Bandeirantes - Município: Santa Fé do Sul (SP)
Data: Setembro/2022
 Ref.De preços:CDHU Versão 187 - C/ Desoneração _SIM



Item	Fonte	Codigo	Descrição	Und.	Quantidade	Valor Unitário sem BDI	Valor Total s/BDI
1			Composição 02 - Dissipador pluvial				
1.1	CPOS	B.01.000.010146	Servente	h	48,00	8,53	409,44
1.2	CPOS	B.01.000.010139	Pedreiro	h	24,00	10,38	249,12
1.3	CPOS	B.01.000.010121	Ferreiro/armador	h	12,00	10,38	124,56
1.4	CPOS	B.01.000.010122	Ajudante de ferreiro	h	24,00	8,53	204,72
1.5	CPOS	7.000.080.230	Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR	h	8,00	297,84	2.382,72
1.6	CPOS	B.01.000.010143	Operador	h	8,00	16,23	129,84
1.7	CPOS	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	0,84	651,74	547,46
1.8	CPOS	C.04.000.020535	Concreto usinado Fck=20MPa	m³	4,05	404,33	1.637,54
1.9	CPOS	B.06.000.021525	Aço CA-50-A\$ MD bitolas	kg	339,00	8,40	2.847,60
1.10	CPOS	E.02.000.027010	Arame Recozido nº18 BWG	kg	10,08	19,05	192,02
1.11	CPOS	B.05.000.020521	Pedra De mão (rachão)	m³	12,00	111,01	1.332,12
1.12	CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	12,30	231,76	2.850,65
						TOTAL	12.907,79

BRAZ ODAIR BELLO
 Eng. Civil CREA 5060471191/D
 Responsavel Tecnico