

Proponente: Prefeitura Municipal Santa Fé do Sul
Objeto: Obras para Implantação do Distrito Industrial - V
Local: Rua dos Bandeirantes - Município: Santa Fé do Sul (SP)
Data: Setembro/2022
 Ref.De preços:CDHU Versão 187 - C/ Desoneração _SIM



Item	Fonte	Codigo	Descrição	Und.	Quantidade	Valor Unitário sem BDI	Valor Total s/BDI
1		Composição 01 - Caixa em alvenaria para abrigo de registro de gaveta					
1.1	CPOS	B.01.000.010101	Ajudante geral	h	16,00	8,53	136,48
1.2	CPOS	B.01.000.010111	Carpinteiro	h	8,00	10,38	83,04
1.3	CPOS	B.01.000.010112	Ajudante de carpinteiro	h	8,00	8,53	68,24
1.4	CPOS	B.01.000.010121	Ferreiro/armador	h	8,00	10,38	83,04
1.5	CPOS	B.01.000.010139	Pedreiro	h	16,00	10,38	166,08
1.6	CPOS	B.01.000.010146	Servente	h	16,00	8,53	136,48
1.7	CPOS	B.06.000.021525	Aço CA-50-A \$MD bitolas	m³	58,50	8,40	491,40
1.8	CPOS	C.04.000.020535	Concreto usinado Fck=20MPa	m³	0,507	404,33	205,00
1.9	CPOS	G.01.000.022515	Tijolo comum maciço	kg	573,30	0,55	315,32
1.10	CPOS	D.02.000.021017	Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm	kg	3,60	9,26	33,34
1.11	CPOS	D.02.000.021021	Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª	m³	1,56	99,75	155,61
1.12	CPOS	E.02.000.027010	Arame recozido nº 18 BWG	m²	5,85	19,05	111,44
1.13	CPOS	S.05.000.039040	Argamassa de cimento e areia - média 1:5	m³	0,21	518,78	108,94
						TOTAL	2.094,40

BRAZ ODAIR BELLO
 Eng. Civil CREA 5060471191/D
 Responsavel Tecnico