



ESCLARECIMENTO Nº 01

REFERENCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2023

À Presidente da **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, nomeada pela Portaria 065, de 16 de janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais, vem **TORNAR PÚBLICO** o esclarecimento nº 01 do Edital da Tomada de Preços nº 12/2023.

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

1) Empresa SUPERSÔNICOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - Protocolado via e-mail: tok-som@hotmail.com

“Venho através deste solicitar a estimativa por item do Edital n.95/2023 Tomada de Preço n.12/2023”.

RESPOSTA:

1) ESCLARECEMOS que:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<p>Locação, montagem, manutenção e desmontagem de cobertura modelo galpão duas águas, em estrutura boxtruss de alumínio P50.</p> <p>COBERTURA GALPÃO 2 ÁGUAS EM BOXTRUSS DE ALUMÍNIO EM ESTRUTURAS P50 – COM TRAVAMENTO NO MEIO DAS P50 PODENDO SER MONTADO COM VÃO LIVRE.</p> <p>GALPÃO DE ATÉ 13 METROS POR ATÉ 50 METROS DE COMPRIMENTO COM PÉ DIREITO MÍNIMO LATERAL DE 10 METROS ENTRE PÉS COM BACKDROOP EM ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO Q30 E PEÇAS PARA OS BOXES E SALAS DE ALIMENTAÇÃO DO EVENTO.</p> <p>Detalhamento: Com Travamento no meio das P50 montado no sleeve P50 e finalizado com Travamento em Baixo; com módulos (vãos) de no mínimo 10,00 metros entre pés direito e travessas a cada 3,30 metros/cm) e Pé direito podendo variar altura entre 6,00 e 13,00 metros de altura livre; Travamento de comunheira P50 em peças de boxtruss de alumínio P50 com Lonas Branca Anti Chama TD1000 presas com Baguete com sistema de Travamento de lonas em Perfil de alumínio e lonas no Baguete em 2 Lados e no Bolsão em 2 lados com tubos de 2 Polegadas mínimo e Catracas de acordo com as novas normas de segurança para estruturas de grande porte sendo antichama</p>	1	Serviço	232.433,33	232.433,33





e conjugadas por Perfil e abas sem vazamentos. (OBS. não sendo aceito lonas presas com Cordinhas, elásticos ou outro tipo de Travamento que não seja Perfil, Baguete e Bolsão). Sustentação de lona feito Travamento em cintas e catracas, Estaqueamento ao solo por cintas com Cabos de Aço esticadores cintas e catracas e ponteiras (mínimo de duas cintas por pé direito).

Estruturas P50

16 Torres P50 com Faces laterais P30 e P50 saindo para as Laterais e para Baixo para adequação de Pés;

16 Cubos P50 de 0,50 Cm;

16 Torres Q30 de 5Mts (Para Elevação);

16 Torres Q30 de 3,50Mts com Pés;

16 Torres Q30 de 1 Metro (Para Elevação);

8 Cumieira P50 COM Face P30 e P50;

16 Cubos de Grau P50 (Para Elevação);

16 Cubos de Grau P30;

16 Bases (Para Elevação);

16 Pau de Carga (Para Elevação);

16 Talhas 1 Tonelada de 10Mts (Para Elevação);

16 Cintas de Carga 1Tonelada 1 a 2Mts;

28 Varão de Apoio de 5 a 5,50Mts/Cm;

36 Cintas de Carga 12Mts Laranja com Catraca de 5mil KG;

160 Cintas Branca Com Catraca 5mil KG;

5000 Parafusos de Aço todos Cabeça 27;

36 Estaqueamentos;

80 Torres Q30 de 5Mts e 4Mts;

16 Cubos Q30;

100 Grepos;

200 Parafusos de Aço 27;

7 Lonas TD1000 Branca Anti Chama com Baguete de Borracha e Bolsão com 28 Tubos de 2 Polegadas, 70 Cintas de 3 Toneladas com 70 Catracas, para Fixação da Lona nas estruturas;

16 Perfil de Alumínio duplo com sistema de fixação de Segurança;

As estruturas deverão seguir os padrões anexos ao presente memorial descritivo.

A tenda (cobertura) deve conter 10 box que serão utilizados na venda de alimentos e bebidas, no tamanho de 5 metros de comprimento por 3 metros de profundidade, todos montado em Treliça Q30 acoplado e travado na cobertura, cada um com testeira de 1x5 metros para aplicação de banners e cenografia, com separação por pilares com Treliça q30 até o teto da cobertura, com balcões com Treliça q30 c/ altura de 1,10 metros de altura seguindo todos os box acoplados nós pilares que também servirão para apoio da cenografia

Período para a execução dos serviços (Sonho de Natal 2023): 13 de novembro de 2023 a 12 de janeiro de 2024.





PREFEITURA

DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

SANTA FÉ DO SUL

TRABALHANDO POR VOCÊ

2	MOBILIARIO 80 bistrôs em madeira quadrado; 300 banquetas em madeira c/ encosto; 25 jogos de mesas em madeira; 100 cadeiras em madeira ou madeira com assento em plástico rígido; 4 bancos de madeira 2 lugares; 8 bancos de madeira 1 lugar; 4 mesas de centro; 8 vasos com coqueiros de 2,30 metros altura; Instalação de 50 m2 de carpete (para hall); 4 poltronas imperial na cor dourada com tom avermelhado ou nude; 2 mesas de centro grandes (tampo madeira pés em ferro); 2 mesas laterais (tampo de madeira pés de ferro); 2 sofás couro de cor marrom 1,6 metros.	1	Serviço	73.900,00	73.900,00
3	DECORAÇÃO 600 metros de Treliça box encapadas obs. não podendo aparecer nenhuma parte em alumínio da estrutura 200 m ² de Testeira de Tecido impresso em alta definição com acabamentos em cenografia de madeira denominando cada instituição 52 metros de tampo em madeira para balcão encapado com bagum; 50 metros x 1,10 m altura de balcão para atendimento, revestidos com ripa de madeira na frente e tecidos atrás 12 pilares de cenografia de madeira na frente e tecidos na parte interior denominado “a praça de alimentação do sonho de Natal”; 1 testeira de cenografia denominado “a praça de alimentação do sonho de Natal”; 300 metros de varal americano com lâmpadas incandescentes; 7 lustres tipo gaiola com cúpulas; 500 metros de fio 4 milímetros para ligação das partes Elétricas de iluminação 40 refletores âmbar para a iluminação da cobertura e de toda cenografia Fechamento total em tecidos na parte de trás da estrutura com tecido e assegurado com madeiramento, incluindo entradas com fechamento em cada box de alimentação.	1	Serviços	103.166,67	103.166,67
VALOR TOTAL DO LOTE				R\$	410.166,66

Prefeitura da Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de outubro de 2023.

PRISCILA GARCIA PADILHA
Presidente



Av. Conselheiro Antonio Prado, 1616 - Centro
Santa Fé do Sul - SP | CEP 15775-000



Fone: (17) 3631-9500
Fone: 0800 771 9500



www.santafedosul.sp.gov.br
facebook.com/pref.santafedosul

